

岸和田市貝塚市クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事質疑回答書

番号	質 問	回 答
①	工程の打合せ等はどれぐらいの頻度行われるか？	週１回の定例工程会議を予定しています。この他、疑義が生じた場合など適時打合せを行います。
②	仮設足場を設置するにあたり、床がALC板となっており、養生を十分に行うこととあるが、強度計算をする必要があるか？ また上記に伴い、足場の加重計算及び対策が必要であるか？	仮設工事施工計画書を提出するとともに、当該箇所の強度計算書を提出してください。それに基づき、床の養生対策を講じてください。 足場の加重計算及び対策は必要です。
③	クイックデッキにおいて施工手順は必要か？	施工手順については、仮設工事施工計画書の中若しくは別冊で提出してください。
④	仮設足場の強風対策に関して、指定の対策方法があるか？	指定の方法はありませんが、仮設工事施工計画書において記述し、対策を講じてください。
⑤	管理棟啓発棟の防水工事において、アルミパネルの入れ替えとあるが、アルミパネルの厚みの指定があるか？	厚みは、2.0mmです。
⑥	鉄部塗装工事において、3種ケレンが全体の30%の見込みとなっているが、現況調査後調査報告書（図面や数量表等）の作成が必要か？	必要です。
⑦	鉄部塗装工事において、一工程ごとに色替えが必要か？	工程が分かるように、色替えが必要です。

⑧	収集車の出入口は一時閉鎖が可能か？	原則、祝日を含む月曜日から金曜日の 8 時から 17 時まで、土曜日の 8 時から正午までの間は、一時閉鎖は不可能です。
⑨	各工区及び各施工の進捗に合わせて検査は実施してもらえるか？	実施できます。
⑩	工期が長期になるため、検査完了後の手直し等が発生した場合、引渡しまでに手直しを行う必要があるか？	原則、必要です。
⑪	鉄骨工事塗装補修の素地ごしらえにおいて 7.3.2 とあるが、現場でのブラスト処理が困難な場合、仕様の変更は可能か？	塗装工事施工計画書において、「ブラスト処理が困難な場合の対応方法について」を記述してください。
⑫	仮設足場の残置日数、クレーン設置台数は設計図面などから想定される日数及び台数をこちらの計算で算出したものでよいか？	貴社の計算で算出してください。